



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NARDO' - 3o STRALCIO	unità di misura	Quantità (a)	PREZZO UNITARIO OFFERTO DALLA PARTECIPANTE (euro)		TOTALE EURO IN CIFRE (a x b)
				in cifre (b)		
				in lettere		
<b>PROVINCIA DI LECCE - LAVORI A MISURA</b>						
1	Prov 24 a)	Preparazione del piano di posa dei rilevati ... compresa la fornitura dei materiali stessi	mq	41 819,99		
2	ANAS A.01.001	Scavo di sbancamento in materia di qualsiasi natura	mc	22 063,44		
3	ANAS E.01.030.b	Fornitura e stesa di geotessile ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm	mq	21 910,52		
4	E 01.02 a	Scavo a sezione obbligata ... a) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale...o con trovanti fino a 1 mc)	mc	473,22		
Sommano i LAVORI A MISURA euro						
				in cifre (b)		
				in lettere		



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NARDO' - 3o STRALCIO	unità di misura	Quantità (a)	PREZZO UNITARIO OFFERTO DALLA PARTECIPANTE (euro)		TOTALE EURO IN CIFRE (a x b)
				in cifre (b)		
				in lettere		
<b>PROVINCIA DI LECCE - LAVORI A CORPO</b>						
5	ANAS A.03.003	Demolizione di fabbricati in efficienza, di qualsiasi specie	mc	414,52		
6	Inf 01.01a	Formazione di rilevato ... a) per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt	mc	26 186,27		
7	Inf 01.01b	Formazione di rilevato ... b) per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura	mc	101 466,76		
8	Inf 01.07	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato	mc	7 166,24		
9	PA Inf 001	Conglomerato bituminoso per strato di base	mc	3 105,37		
10	Inf 01.09	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	mq/cm	95 549,80		
11	Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	mq/cm	71 662,35		
12	IS 07.13	Calcestruzzo cementizio per spianamento fondo	mc	9,59		
13	E 04.04 a	Fornitura e posa in opera di cls a prestazione garantita ... a) classe di resistenza a compressione minima C25/30	mc	360,61		
14	E 04.40	Fornitura e posa in opera di cassature per getti di calcestruzzo	mq	731,94		
15	E 04.36	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C	kg	34 729,51		
16	F 02.23b	Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini ... b) Telaio a forma quadrata di lato di 730mm e peso totale di 97kg	cad	2,00		
17	PA Inf 002a	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati ... - per ogni mq di pannello	mq	1 761,89		
18	PA Inf 002d	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati ... - per ogni attacco	cad	4 286,00		
19	PA Inf 002c	Strutture di sostegno o sottoscarpa ... terrapieni rinforzati ... - per ogni ml di rinforzo sezione mm. 45x5	ml	26 928,00		
20	ANAS CE.17.004	Neoprene armato per apparecchi di appoggio, privo di lastre di acciaio.	dm3	265,20		
21	ANAS B.08.003.1.c	Fornitura di travi prefabbricate del tipo a "T" o a "I" per impalcati di ponti ... c) PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M	ml	214,50		
22	ANAS B.04.018.c	Posa in opera (varo) di travi costruite fuori opera per impalcati ... c) PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00	cad	13,00		

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NARDO' - 3o STRALCIO	unità di misura	Quantità (a)	PREZZO UNITARIO OFFERTO DALLA PARTECIPANTE (euro)		TOTALE EURO IN CIFRE (a x b)
				in cifre (b)		
				in lettere		
23	PA E 001	Fornitura e posa in opera di lastre tipo "predalles", controllate in stabilimento, tralicciate o non tralicciate	m <sup>2</sup>	281,39		
24	E 04.04 b	Fornitura e posa in opera di cls a prestazione garantita ... b) classe di resistenza a compressione minima C28/35	mc	76,54		
25	PA Inf 005	Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità	ml	33,30		
26	PA Inf 002b	Strutture di sostegno o sottoscarpa ... terrapieni rinforzati ... - per ogni ml di rinforzo sezione mm. 50x4	ml	7 413,00		
27	F 01.03 b	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati ... b) Scatolare delle dimensioni interne di mm 1600x1000	ml	54,00		
28	F 01.01 d	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue ... d) DN 600 mm	ml	35,00		
29	F 01.03 a	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati ... a) Scatolare delle dimensioni interne di mm 1200x800	ml	38,00		
30	E 04.37 a	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ... a) diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A	m <sup>2</sup>	1 184,64		
31	Inf 01.47	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50x20 cm	ml	862,97		
32	ANAS I.02.030.a	Cunettoni trapezoidali prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe Rck =>30 N/mm <sup>2</sup>	ml	619,00		
33	PA Inf 003	Fornitura in opera di cordolo continuo in conglomerato bituminoso	ml	5 190,32		
34	Prov 402	F.p.o. di pannelli di rete forgiata, zincata, con maglie 20x20x3, da installare sui parapetti in c.a. posti sui cavalcaferrovie	m <sup>2</sup>	120,00		
35	ANAS G.02.002.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali H1	ml	3 541,00		
36	ANAS G.02.003.d	Fornitura e posa in opera di barriere stradali H2	ml	313,00		
37	Inf 01.91 b	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente ... b) strisce da 15 cm	ml	7 567,00		
38	Inf 01.89 a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra ... a) per un nuovo impianto	m <sup>2</sup>	1 440,00		
39	Inf 01.57	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48+60 mm	cad	87,00		
40	Inf 01.59 h	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare ... rifrangenza classe II: h) lato 90 cm	cad	16,00		



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NARDO' - 3o STRALCIO	unita di misura	Quantita (a)	PREZZO UNITARIO OFFERTO DALLA PARTECIPANTE (euro)		TOTALE EURO IN CIFRE (a x b)
				in cifre (b)		
				in lettere		
41	Inf 01.60 h	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare ... rifrangenza classe II: h) lato 90 cm	cad	4,00		
42	Inf 01.64 i	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare ... rifrangenza classe II: i) diametro 90 cm	cad	40,00		
43	Inf 01.70 n	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" ... rifrangenza classe II: n) 90 x 120 cm	cad	4,00		
44	Inf 01.66 h	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" ... rifrangenza classe II: h) 60 x 90 cm	cad	1,00		
45	Inf 01.75 g	Segnali di "uso corsie" ... rifrangenza classe II: g) 90 x 90 cm ... Delineatore modulare di curva	cad	41,00		
46	Inf 01.71 h	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" ... rifrangenza classe II: h) 25 x 125 cm	cad	7,00		
47	Inf 01.84 b	Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm ... b) rifrangenza classe II	cad	27,00		
48	Inf 01.81 b	Delineatori normali di margine ... b) monofacciale rifrangenza classe II	cad	45,00		
49	E 08.07 c	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio ... c) Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 10	mq	487,20		
50	EL 04.07 f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante ... f) Diametro esterno mm 80	ml	812,00		
51	E 01.10	Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi	mc	243,60		
52	EL 03.01 m	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 ... m) 1x10 mm2	ml	3 248,00		
53	F 02.01 a	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio ... a) Pozzetto da cm 40 x 40 x 40	cad	32,00		
54	EL 05.24 l	F.p.o., in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio ... l) Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=1000)	cad	32,00		
55	EL 05.23 c	F.p.o. di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo ... c) Con lampada al sodio alta pressione 150W	cad	27,00		
56	EL 05.23 d	F.p.o. di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo ... d) Con lampada al sodio alta pressione 250W	cad	5,00		
57	EL 05.26 a	F.p.o. di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto ... a) Singolo	cad	32,00		
58	EL 03.02 z11	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... z11) 2x2,5 mm2	ml	384,00		



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NARDO' - 3o STRALCIO	unità di misura	Quantità (a)	PREZZO UNITARIO OFFERTO DALLA PARTECIPANTE (euro)		TOTALE EURO IN CIFRE (a x b)
				in cifre (b)		
				in lettere		
59	PA EL 001	Fornitura, posa in opera e cablaggio di morsettiera in classe II	cad	32,00		
60	PA EL 002	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo per pubblica illuminazione	cad	2,00		
61	Inf 02.06.10a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa ... a) piante di altezza fino a m 6	cad	43,00		
62	PA Inf 004a	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito... a) alberature con fusto di diametro compreso tra cm 50 e cm 100	cad	3,00		
63	PA Inf 004b	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito... b) alberature con fusto di diametro compreso tra cm 100 e cm 150	cad	4,00		
64	PA Inf 004c	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito... c) alberature con fusto di diametro compreso tra cm 150 e cm 200	cad	3,00		
Sommano i LAVORI A CORPO euro			in cifre (b)			
			in lettere			



Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NARDO' - 3o STRALCIO	unità di misura	Quantità (a)	PREZZO UNITARIO OFFERTO DALLA PARTECIPANTE (euro)	TOTALE EURO IN CIFRE (a x b)
				in cifre (b)	
				in lettere	

**LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI NARDO' - 3o STRALCIO**

**Importo oneri della sicurezza indiretti**

in cifre.....

in lettere.....

**TOTALE LAVORI ED ONERI INDIRETTI**

in cifre.....

in lettere.....

<b>Data, _____</b>	<b>IL CONCORRENTE (timbro e firma)</b>
--------------------	----------------------------------------