

**LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA
PERTINENZE STRADALI
LUNGO LE SS.PP. DEI
GRUPPI 2° - 3° - 4°**

ANNO 2019

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 1

RELAZIONE

Redatto da:

Geom. Cosimo LEUZZI

Geom. Roberto STAPANE

Geom. Gabriele TONDO

Geom. Francesco SILIPO

Geom. Marco RUGGERI

Geom. Franco BARRIERA

Geom. Salvatore QUARTA

Collaboratore:

Sig. Massimo Coribello

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Cosimo Leuzzi

Lecce, febbraio 2019



PROVINCIA DI LECCE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA' ED ESPROPRI

LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. DEI GRUPPI 2° - 3° - 4°

ANNUALITA' 2019

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

Al fine di garantire, nei limiti delle risorse assegnate, il mantenimento di requisiti di sicurezza e fruibilità lungo le SS.PP. dei gruppi 2° - 3° 4° gestite dalla Provincia, nell'ambito della manutenzione per l'anno 2019, si è previsto di destinare specifiche risorse alla manutenzione delle pertinenze stradali tramite interventi di pulizia delle pertinenze stradali e delle scarpate infestati da erbe spontanee che potrebbero provocare anche l'insorgere di incendi nel periodo estivo.

Al fine di una più corretta gestione dei contratti sono state individuate in via preliminare le lavorazioni da eseguirsi e la rispettiva incidenza, distribuendo le risorse disponibili tra tutte le arterie gestite dalla Provincia di Lecce.

2. FINALITA' GENERALI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Oggetto dell'appalto è l'intervento di sfalcio di erba infestante e di pulizia sulle pertinenze stradali e lungo le scarpate.

La finalità generale dell' intervento comunque, consiste nel migliorare lo stato di percorribilità e le condizioni di sicurezza di punti singolari della rete gestita dalla Provincia, attraverso un rafforzamento generale delle misure di sicurezza , **tramite interventi di sfalcio delle pertinenze stradali e delle scarpate nonché sfalcio delle erbe infestanti spontanee che potrebbero provocare anche l'insorgere di incendi nel periodo estivo ed ostacolare il deflusso delle acque piovane nel periodo invernale.**

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Attesa la diversità delle problematiche, l'estesa della rete gestita, la necessità di far fronte spesso a priorità correlate all'aggravarsi di situazioni pre-esistenti, si è ritenuto opportuno gestire gli interventi mediante una previsione progettuale che prevede una lunghezza complessiva di circa km 1800 (pari a 900 km di strade) con una sola passata della larghezza di mt. 1,00 lungo le banchine, definendo, tuttavia, l'insieme dei prezzi delle singole lavorazioni, sulla base del prezziario in uso presso la Provincia di Lecce – Servizio Viabilità. Si precisa che, non potendo coprire l'intera estesa chilometrica, si interverrà sulle arterie principali fino all'esaurimento delle quantità previste.

Ai fini della gestione dell'appalto, si provvederà di volta in volta attraverso le indicazioni degli interventi da realizzare lungo le diverse arterie provinciali che saranno impartite dalla D.LL., tramite le segnalazioni del personale di sorveglianza.

Gli interventi principali da eseguire sono i seguenti:

- Sfalci di erbe ed arbusti eseguita su scarpate, banchine e arginelli stradali;
- Taglio di ramaglie da cespugli e da piante arboree esistenti sulle scarpate stradali e che invadono il piano viabile;

4. QUADRO ECONOMICO e TEMPI DI ESECUZIONE

Per la realizzazione del contratto, si prevede una spesa complessiva di **Euro 450.000,00**, distinta secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1) - Importo dei lavori a base d'asta	357.675,00		
A2) - Importo degli oneri per la sicurezza	2.800,00		
Sommano Euro	360.475,00	360.475,00	
Somme a disposizione:			
B1) - Spese Tecniche	7.209,50		
B2) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)	79.304,50		
B3) - Contributo ANAC	225,00		
B4) - Spese per copie e cancelleria	653,64		
B5) - Imprevisti	2.132,36		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	89.525,00	89.525,00	
IMPORTO TOTALE		450.000,00	

5. TEMPO CONTRATTUALE

Per la determinazione del tempo contrattuale si sono considerati i seguenti fattori:

- ❖ tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative: giorni 66;
- ❖ incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie: giorni 26 (n° 2 gg. ogni 5 gg. lavorativi);
- ❖ avverse condizioni climatiche: giorni 13 (n. 1 gg. ogni 5 giorni lavorativi).

Pertanto la durata complessiva presunta dei lavori è stata stimata in 105 giorni naturali e consecutivi.

Per quanto attiene i tempi effettivi di esecuzione, trattandosi di interventi simili a manutenzione straordinaria, viene comunque previsto un tempo contrattuale di giorni 120 (centoventi).

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione, di apportare modifiche alle previsioni generali delle lavorazioni previste sulla base delle effettive necessità che emergeranno in corso d'opera e/o di specifiche esigenze.

Lecce, febbraio 2019

***Il Dirigente del Servizio
(Ing. Dario Corsini)***