

PROVINCIA di LECCE

**LAVORI DI INCREMENTO DEGLI STANDARD DI
SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SS.PP.
AREA NORD - ANNUALITA' 2019
ex DECRETO MIT 49/2018**

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 7

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

I Progettisti

Geom. Carlo Ciccarese

Geom. Massimo Greco

Geom. Roberto Stapane

Geom. Gabriele Tondo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Cosimo Leuzzi

Il Dirigente del Servizio
Ing. Dario Corsini

Lecce, Gennaio 2019

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA							
Tipo di opere	Importo parziale opere	Importo netto spese generali e utile impresa	% mano d'opera	Costo totale mano d'opera	Squadra n°	Costo giornaliero squadra	Numero u x g
1. - OG 3 LAVORI STRADALI							
1.1 - Movimenti di materie	€ 11 473,00	€ 9 069,57	18%	€ 1 632,52	2	€ 1 016,48	10
1.2 - Sovrastrutture	€ 868 533,30	€ 686 587,59	7%	€ 48 061,13	3	€ 1 034,88	279
1,3 - Lavori diversi	€ 38 222,60	€ 30 215,49	36%	€ 10 877,58	1	€ 1 061,60	61
2. - OS 10 SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE							
2,1 - Segnaletica orizzontale	€ 33 276,50	€ 26 305,53	30%	€ 7 891,66	10	€ 846,80	47
3. - COSTI DELLA SICUREZZA	€ 3 418,48	€ 2 702,36		€ -		€ 316,00	0
VERIFICA SOMMATORIA	€ 954 923,88						
IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA				€ 68 462,89	UOMINI GIORNO		396
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA				7,17%			
N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP. dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93							
Numero delle giornate lavorative							
€ 68 462,89 / € 757,34				giorni 80			
Tabella per il calcolo del tempo contrattuale							
• Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative				giorni 80			
• Incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie 2 gg. ogni 5 gg. lavorativi				giorni 32			
• Avverse condizioni climatiche 1 gg. ogni 10 gg. lavorativi				giorni 8			
Durata complessiva dei lavori				giorni naturali consecutivi 120			