

**LAVORI DI INCREMENTO DEGLI
STANDARD DI SICUREZZA E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE
SS.PP. – AREA SUD – ANNUALITA' 2019 –
EX DECRETO MIT 49/2018**

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 7

INCIDENZA MANODOPERA

Redatto da:

Geom. Franco BARRIERA

Geom. Salvatore QUARTA

Geom. Marco RUGGERI

Geom. Francesco SILIPO

Collaboratore:

Sig. Massimo Coribello

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luigi TOMMASI

Lecce, 21 gennaio 2019

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA							
Tipo di opere	Importo parziale opere	Importo netto spese generali e utile impresa	% mano d'opera	Costo totale mano d'opera	Squadra n°	Costo giornaliero squadra	Numero u x g
1. - OG 3 LAVORI STRADALI							
1.1 - Movimenti di materie	€ 13.878,72	€ 10.971,32	18%	€ 1.974,84	2	€ 1.016,48	12
1.2 - Sovrastrutture	€ 870.598,80	€ 688.220,40	7%	€ 48.175,43	3	€ 1.034,88	279
1.3 - Lavori diversi	€ 37.342,00	€ 29.519,37	36%	€ 10.626,97	1	€ 1.061,60	60
2. - OS 10 SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE							
2.1 - Segnaletica orizzontale	€ 28.762,00	€ 22.736,76	30%	€ 6.821,03	10	€ 846,80	40
3. - COSTI DELLA SICUREZZA	€ 3.418,48	€ 2.702,36		€ -		€ 316,00	0
VERIFICA SOMMATORIA	€ 954.000,00						
IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA				€ 67.598,27	UOMINI GIORNO		
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA				7,09%	391		
N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP. dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93							
Numero delle giornate lavorative							
€ 67.598,27 / € 757,34				giorni	79		
Tabella per il calcolo del tempo contrattuale							
• Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative				giorni	79		
• Incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie 2 gg. ogni 5 gg. lavorativi				giorni	32		
• Avverse condizioni climatiche 1 gg. ogni 10 gg. lavorativi				giorni	8		
Durata complessiva dei lavori				giorni naturali consecutivi	119		