

PROGETTO DEFINITIVO DI RISAGOMATURA DEL
PROFILO FINALE DEI LOTTI "A" E "B" DELLA DISCARICA
SITA IN POGGIARDO LOCALITA' PASTORIZZE

COMMITTENTE:



monteco

Al servizio dell'ambiente e del cittadino

Via Campania, 30 - 73100 LECCE

PROGETTISTA:

Ing. Donato LONGO

Data:
Agosto 2017













Titolo:
Calcolo Volumi Sterri e Riporti
per attuazione Strato di Regolarizzazione
e Livellamento di Progetto

Elaborato:
4

Revisione:

Conferenza dei Servizi del 17.07.2017

Visti e annotazioni:



LEGENDA

Sezioni Stato di Fatto

Step 1 Strato di Regolarizzazione

Sterro

Riporto




Tabella Calcolo Volumi - Sterri e Riporti -						
AREA	Sezione	Area di Scavo	Area di Riporto	Distanza	Volume di Sterro	Volume di Riporto
SPONDA NORD					216,06	
A	/	/	/	/		219,75 mc
B	1-1	6,78 mq	30,43 mq	30,00 ml	220,05 mc	659,25 mc
	2-2	7,89 mq	13,52 mq			
	2-2	7,89 mq	13,52 mq			
C	3-3	15,40 mq	10,10 mq	30,00 ml	349,55 mc	354,30 mc
	3-3	15,40 mq	10,10 mq			
	4-4	13,02 mq	18,75 mq			
D	4-4	13,02 mq	18,75 mq	30,00 ml	365,70 mc	572,25 mc
	5-5	11,36 mq	19,42 mq			
	5-5	11,36 mq	19,42 mq			
E	6-6	8,55 mq	15,91 mq	30,00 ml	298,65 mc	529,95 mc
	6-6	8,55 mq	15,91 mq			
	7-7	9,93 mq	11,14 mq	20,00 ml	184,80 mc	270,50 mc
F	7-7	9,93 mq	11,14 mq			
	8-8	12,35 mq	9,40 mq	30,00 ml	434,46 mc	308,10 mc
G	8-8	12,35 mq	9,40 mq			
	9-9	10,15 mq	6,20 mq	30,00 ml	337,50 mc	234,00 mc
H	9-9	10,15 mq	6,20 mq			
SPONDA SUD					188,40	
TOTALE					2.616,81 mc	3.639,05 mc