Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia
protocollo@pec.bonificacspuglia.it

e, p.c.

SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 S.r.l.
solaer08@legalmail.it

REGIONE PUGLIA
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0654122/2026 del 04/11/2026
A00_RP - Class: 14.14
Firmatario: Annalidia Natuzzi, Pietro Calabrese, ANDREA ZOTTI

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.60392 del 04-11-2026 - Arrivo

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla costruzione ed esercizio di impianto "agro-fotovoltaico" denominato "FV-Salonna", della potenza di 2800,00 kW in AC e 3804,84 kWp in connessione ricadenti in parte anche nel comune di Surbo (LE).
Proponente: SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 S.r.l.
PARERE

Con la presente, dopo aver visionato le integrazioni documentali per la realizzazione di un impianto "agro-fotovoltaico" denominato "FV-Salonna", della potenza di 2800,00 kW in AC e 3804,84 kWp, si precisa quanto segue.

Con nota prot. n. 0181155/2024 del 12/04/2024, la scrivente Sezione, al fine di esprimersi in merito al progetto in oggetto, chiedeva le seguenti integrazioni documentali e progettuali:

- le modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;
- le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti dell'autorizzazione all'emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali di cui si chiedeva copia;
- l'eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.

In data 10/02/2025 (nostro protocollo n. 0071931/2025) il proponente inviava:

- Relazione tecnica sui fabbisogni idrici;

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959
mail: *p.calabrese@regione.puglia.it* - *a.natuzzi@regione.puglia.it*-
pec: *servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it*

- Allegati tecnico-agronomici e ambientali.

In merito all'approvvigionamento idrico, il proponente afferma che:

"*I fabbisogni idrici massimi, calcolati tenendo in considerazioni tutti gli investimenti colturali a maturità ed a regime nel caso di quelli agroproduttivi, complessivamente risultano essere pari a: 9.365 mc a cui, ovviamente, dovrà essere aggiunto un ulteriore 25-30% ai fini della compensazione delle perdite nei casi di uso esclusivo di bacini idrici artificiali. I valori riguardanti le fasi iniziale, invece, si attestano su valori di circa 5.772 mc. Le riserve idriche necessarie valide per le prime fasi di crescita e sviluppo degli investimenti colturali e riferibili a 4-6 anni dalla data di effettivo impianto, risultano in capo alle disponibilità traibili dal consorzio irriguo/bonifica territoriale. Volume, quest'ultimo, in grado di soddisfare pienamente le richieste degli investimenti colturali nelle fasi iniziali che, ovviamente, dovranno essere implementate al fine di garantire il corretto ed adeguato soddisfacimento dei fabbisogni e, qualora necessario, al fine di assicurare la messa in atto di azioni di soccorso al verificarsi di particolari eventi calamitosi correlabili con periodi di siccità e/o con fenomeni perduranti di "eccessi calore estivo" (calura estiva)"*[1].

Pertanto si richiede formalmente al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia di esprimersi in via ufficiale e definitiva circa la concreta possibilità di soddisfare l'intera richiesta irrigua di progetto verificando la fattibilità tecnica di allacciamento alle reti irrigue consortili esistenti o l'attivazione di idonei punti di consegna.

L'impianto agrivoltiaico interessa terreni sottoposti a vincolo d'uso degli acquiferi, dal PTA approvato con **D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023**, cosiddetto di "**Tutela Quali-Quantitativa".** In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle **Misure M 2.12 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM 8 dell'elaborato G – Programma delle Misure ed art. 54 delle NTA dell'aggiornamento 2015-2021 approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023),** alle quali si fa espresso rinvio.

In conclusione, vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, e verificato il completo soddisfacimento della domanda idrica da parte del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura di garantire la protezione della falda acquifera.

[1]Relazione tecnica sui fabbisogni idrici; Pag.25

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959
mail: *p.calabrese@regione.puglia.it* - *a.natuzzi@regione.puglia.it*-
pec: *servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it*

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.60392 del 04-11-2026 - Arrivo

A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- dovrà essere attestata da parte del Consorzio di Bonifica Centro Sud, in riferimento alla dotazione irrigua ordinaria di rete, la reale fattibilità tecnica di soddisfare totalmente il fabbisogno idrico del progetto agricolo proposto;
- l'eventuale realizzazione di nuovi pozzi o la riattivazione/adeguamento di pozzi esistenti per l'emungimento di acque sotterranee, prospettata nella relazione tecnica di progetto, dovrà essere rigorosamente subordinata al preventivo rilascio della specifica concessione di derivazione ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2025 (*"Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee"*), così come modificata dalla successiva L.R. n. 8/2026;
- l'approvvigionamento idrico per il sostentamento delle specie vegetali dovrà essere realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica; si evidenzia, altresì, che risulta preferibile, ove possibile, l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura;
- durante le fasi di lavaggio periodico dei pannelli, dovranno essere adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire con un uso sostenibile della risorsa;
- gli scavi, e più in generale i movimenti di terra, dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e dovranno essere limitati ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle fondazioni dei locali tecnici a servizio dell'impianto;
- nella realizzazione delle fondazioni dei pannelli dovrà essere privilegiata la tecnica del palo infisso;
- le aree esterne ai manufatti civili dovranno essere lasciate naturalmente permeabili; l'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, dovrà essere realizzata con materiale stabilizzato e/o drenante;
- dovrà essere prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti, con raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;
- dovrà essere assicurato, anche mediante un'adeguata regimentazione delle acque meteoriche, che le opere in progetto, sia in fase di cantiere sia ad impianto ultimato, non generino ruscellamenti, fenomeni erosivi e/o barriere allo scorrimento naturale delle acque;

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.60392 del 04-11-2026 - Arrivo

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959
mail: *p.calabrese@regione.puglia.it* - *a.natuzzi@regione.puglia.it*-
pec: *servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it*

- le aree destinate all'alloggiamento di apparati elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli, dielettrici o altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere isolate dal terreno e collocate su superfici impermeabilizzate, con piano inclinato per il recupero di eventuali sversamenti;
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari dovranno essere predisposti idonei accorgimenti atti a prevenire la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di progetto il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Il Funzionario di E.Q.
ing. Annalidia Natuzzi

Il Responsabile di E.Q.
"Compatibilità al Piano di Tutela delle Acque"
ing. Pietro Calabrese

Il Dirigente della Sezione
"Risorse Idriche"
ing. Andrea Zotti

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.60392 del 04-11-2026 - Arrivo

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959
mail: *p.calabrese@regione.puglia.it* - *a.natuzzi@regione.puglia.it*-
pec: *servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it*