A.M.G. COSTRUZIONI S.r.l.
Via Don Rocco Gallone
72013 Ceglie Messapica (BR)
P.IVA: 01904010749
Pec: amg.costruzioni@pec.it

Spett.le Provincia di LECCE
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
Via Botti, 1
73100 Lecce (LE)
ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 26/2022. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'installazione di un impianto mobile di frantumazione inerti nell'ambito del "Potenziamento dell'impianto di depurazione e del recapito finale di Galatina" (Soleto).

Proponente: A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01904010749).

Riscontro alla Nota Reg. Puglia Prot. n. 0586393/2026 del 06/10/2026.

In riscontro alla nota indicata in oggetto, con la quale Codesta Sezione ha formulato osservazioni e richieste di chiarimento relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in epigrafe, la scrivente **A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.**, in qualità di proponente, trasmette le seguenti integrazioni e precisazioni tecnico-progettuali:

1. Gestione delle Acque Meteoriche (R.R. n. 8/2012 e R.R. n. 26/2013 - Capo II)

In merito alle osservazioni formulate sulla gestione delle acque meteoriche connesse all'installazione dell'impianto mobile di trattamento rifiuti, si precisa quanto segue:

- **Strategia operativa e trattamento diretto:** Come riportato al paragrafo 4.5.3 dello Studio Preliminare Ambientale, la strategia operativa è improntata alla massima efficienza logistica per minimizzare l'occupazione di suolo e gli impatti diffusi. Tale impostazione prevede che il rifiuto prodotto venga avviato a trattamento diretto all'atto della produzione, senza stoccaggio proprio allo scopo di evitare la presenza di cumuli persistenti esposti alle intemperie.
- **Gestione dei depositi temporanei non programmabili:** Qualora si rendessero necessari depositi temporanei non programmabili, i rifiuti saranno gestiti per frazioni omogenee utilizzando cassoni scarrabili coperti o in alternativa stoccati su teli in HDPE opportuna coperti, così da garantire una totale protezione da fenomeni di lisciviazione (dovuti alle precipitazioni piovose) e di dispersione di polveri (dovute all'azione del vento).
- **Condizioni meteorologiche favorevoli:** In ogni caso, si precisa che tanto le operazioni di demolizione e scavo che daranno origine ai rifiuti in oggetto quanto le operazioni di recupero, saranno realizzate esclusivamente in condizioni meteo favorevoli, ossia in assenza di forte vento ed eventi piovosi, prevenendo in modo radicale la generazione di acque di dilavamento meteorico potenzialmente contaminate.

2. Gestione delle acque reflue di assimilate alle domestiche (R.R. n. 26/2011 e R.R. n. 7/2016)

Trattandosi di un'installazione temporanea all'interno di un'area di cantiere (e non di un insediamento produttivo permanente), la gestione dei reflui domestici del personale operante avverrà tramite l'utilizzo di **servizi igienici chimici mobili monoblocco**. La manutenzione, lo svuotamento periodico e il relativo smaltimento dei reflui saranno affidati a ditta specializzata ed allo scopo autorizzata, escludendo qualsiasi allaccio o scarico idrico al suolo o in corpo ricettore sotterraneo.

3. Dettaglio del Fabbisogno Idrico e Sostenibilità Giornaliera

Come evidenziato negli elaborati progettuali, il fabbisogno idrico complessivo per l'intera durata del cantiere è stimato in **425,60 m³** (come da paragrafo 6.10 dello Studio Preliminare Ambientale) pari a circa **2,4 m³/giorno** considerando una durata della campagna di recupero di 181 giorni\lavorativi; dette acque verranno utilizzate esclusivamente per l'abbattimento delle polveri che si potranno generare durante le fasi di frantumazione/vagliatura e bagnatura piazzale e vie di transito.

Come da nota allegata alla presente (Allegato 1), detto fabbisogno sarà reso disponibile dalla stessa AQP attraverso la messa a disposizione di acque di servizio (conformi alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06) da prelevare mediante presa dedicata situata all'interno del perimetro dello stesso impianto di depurazione. AQP di Galatina/Soleto.

Trattandosi di acque cosiddette di servizio (conformi alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/066) che, in alternativa all'utilizzo previsto, verrebbero smaltite su suolo attraverso le esistenti trincee drenanti, tale volume risulta ampiamente compatibile con la capacità di erogazione del punto di consegna AQP.

Distinti saluti

Ceglie Messapica (BR), 14.10.2026

In fede
A.M.G. COSTRUZIONI S.r.l.
(Gallone Antonio)

A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Don Rocco Gallone, s.n.
72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)
C.F. e P. IVA 01904010749


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA36946JQ
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CEGLIE MESSAPICA
GALLONE
ANTONIO
CEGLIE MESSAPICA (BR) 21.03.1955
M
165
ITA
17.08.2021
21.03.2032
631216


GLLNTN55C21C424N
VIA DON ROCCO GALLONE, SNC CEGLIE MESSAPICA (BR)
C<ITACA36946JQ5<<<<<<<<<<<<<<<
5503218M3203215ITA<<<<<<<<<<<4
GALLONE<<ANTONIO<<<<<<<<<<<<<